



מֵיָה הַגִּלִּיל

شركة المياه والصرف الصحي م.ض.

תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

תאריך: 22/02/2016

מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ מזמין בזאת הצעות מחיר להחלפת צנרת מים בכבישים 10+12 ביישוב דיר חנא.

הצעות המחיר הינה על בסיס הנחה מהמחיר הסופי של האומדן המצורף.
שיעור ההנחה יכול להיות אפס (0) אחוז.

על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו על גבי מסמכי האומדן במעטפה סגורה בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה רח' אלפול, אזור תעשייה בעיר סח'נין לא יאוחר מיום 29/02/2016 בשעה 12:00, על המעטפות יצוין: "הצעת מחיר להחלפת קו מים כבישים 10+12".
החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.

בכבוד רב,

מחלקת ההנדסה

28/01/2016
002 :on

אומדן להחלפת קו מים כביש 10 ד"ר חנא

סר"כ	מחיר יחידה	סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	מספר סעיף	סעיף
						פרק 57 קווי מים וביוב תת פרק 57.1 אספקה והנחת קווי מים אספקה, הובלה, הנחה ו/או החלפה של צנורות פלדה כנ"ל עטופים ומצופים פנים מלט - בקוטר "4φ ע.ד. 5/32"		57.1.060
						אספקה, הובלה הנחה ו/או החלפה של צנורות פלדה כנ"ל עטופים ומצופים פנים מלט - בקוטר "2φ.		57.1.080
						כנ"ל קו מים חדש "4φ עם קו או מגוף קיים בכל קוטר.		57.1.270
						סה"כ 57.1 אספקה והנחת קווי מים		
		35,000.00				תת פרק 57.2 מתקני מים ואביזרים		
						חבור בית בודד "2φ		57.2.470
						חבור בית כפול "2φ		57.2.480
						חבור בית בקוטר "2φ לשלשיה - סולם עם 3 מדי מים		57.2.500
		25,100.00				סה"כ 57.2 מתקני מים ואביזרים		
		60,100.00				סה"כ 57 קווי מים וביוב		

כתב כמויות (ריכוז)

28/01/2016
דף מס': 003

אומדן להחלפת קו מים כביש 10 דיר חנא

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 51 סלילת כבישים הרחבות ומדרכות
	7,000.00	תת פרק 1. 51 עבודות הכנה ואספלט
7,000.00		סה"כ 51 סלילת כבישים הרחבות ומדרכות
		פרק 57 קווי מים וביוב
	35,000.00	תת פרק 1. 57 אספקה והנחת קווי מים
	25,100.00	תת פרק 2. 57 מתקני מים ואביזרים
60,100.00		סה"כ 57 קווי מים וביוב

סך הכל		סכום לחישוב הנחה/תוספת
67,100.00		
-13,420.00	הנחה כללית 20%	
53,680.00		סה"כ כללי
9,125.60		17% מע"מ
62,805.60		סה"כ כולל מע"מ

כתב מאות

28/01/2016 001 : 'on 97

אומדן להנחת קו מים כביש 12 דיר חנא

סח"כ	מחיר יחידה	סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	מספר סעיף	סעיף
		15,000.00	100.00	150.00	מ"ק	<u>פרק 51 סלילת כבישים הרחבות ומדרכות</u> <u>תת פרק 51.1 עבודות הכנה ואספלט</u> אספקה, הובלה, פיזור והידוק מצע סוג א' בעובי כלשהו.		51.1.310
		15,000.00	סה"כ 51.1 עבודות הכנה ואספלט					
		15,000.00						
		15,000.00	סה"כ 51 סלילת כבישים הרחבות ומדרכות					

קובץ: כביש 12 ד"ר חנא 002/...

הופק באמצעות 'בנארי' פרו' (03.27.6) 04-9884344

28/01/2016
דף מס': 002
אומדן להנחת קו מים כביש 12 דיר חנא

מחיר סר"כ	מחיר יחידה	סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	מספר סעיף	סעיף
		49,300.00	290.00	170.00	מטר	תת פרק 57.1 אספקה והנחת קווי מים אספקה, הובלה, הנחה ו/או החלפה של צנורות פלדה כנ"ל עטופים ומצופים פנים מלט - בקוטר "6φ ע.ד. "5/32		57.1.050
		1,800.00	1,800.00	1.00	יח'	כנ"ל קו מים חדש "6φ עם קו מים או מגוף קו"ם בכל קוטר.		57.1.260
		51,100.00				סר"כ 57.1 אספקה והנחת קווי מים		
		4,200.00	4,200.00	1.00	יח'	תת פרק 57.2 מתקני מים ואביזרים כנ"ל למגוף בקוטר "6		57.2.040
		2,600.00	2,600.00	1.00	יח'	כנ"ל עבור מגוף בקוטר "6φ		57.2.160
		1,800.00	1,800.00	1.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת ברז כבוי עליון "3φ, העבודה כוללת: חפירה, עשיית פתח בצנור ראשי, ריתוך זקף, קשת פלדה "4 אגנים ואנור פלדה "4 באורך של עד 4 מ', הרכבת הברז, כובע מגן ומצמד שטורץ, תיקון העטיפה בחלקו של הצנור אשר בתוך הקרקע, קילוף העטיפה מעל הזקוף הכולט על פני הקרקע ואביעתו ב- 2 שכבות צבע שמן בגוון המקובל בישוב, כסוי סופי והרחקת עודפי חומר.		57.2.390
		1,100.00	1,100.00	1.00	יח'	תוספת עבור אספקה והתקנת מתקן שבידה בקוטר "4φ.		57.2.420
		3,000.00	600.00	5.00	יח'	הכנה לחבור בית בודד עד "2		
		12,700.00				57.2 בתת פרק 57.2		

כתב כמוויות (ריכוד)

28/01/2016
דף מס': 004

אומדן להנחתת קו מים כביש 12 דיר חנא

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 51 סלילת כבישים הרחבות ומדרכות
	15,000.00	תת פרק 1. 51 עבודות הכנה ואספלט
15,000.00		סה"כ 51 סלילת כבישים הרחבות ומדרכות
		פרק 57 קווי מים וביוב
	51,100.00	תת פרק 1. 57 אספקה והנחתת קווי מים
	13,900.00	תת פרק 2. 57 מתקני מים ואביזרים
65,000.00		סה"כ 57 קווי מים וביוב

סך הכל		סכום לחישוב הנחה/תוספת
80,000.00		סה"כ כללי
-16,000.00	הנחה כללית 20%	17% מע"מ
64,000.00		סה"כ כולל מע"מ
10,880.00		
74,880.00		