חיבור קו פלדה 6"
לקו פלדה 4" קיים

חיבור קו פלדה 6"
לקו פלדה 4" קיים

חיבור קו פלדה 6"
לקו פלדה 4" קיים

חיבור קו פלדה 3"
לקו פלדה 2" קיים

חיבור קו פלדה 4"
לקו פלדה 3" קיים

Scale 1:500

Meter 10 0 10 20 30 40 50 Meter

Key Map
(without scale)



הערות :

- בחציית קו מים ביוב תהיה תחתחת קו המים לפחות 30 סמ מעל קדקד קו הביוב
- מרחק מינימלי בין קו מי שלכו ביוב יהיה 100 סמ
- מיקום מדויק של מפרטי המגופים והידרנטים יהיה בהתום מתכננן הפיתוח ובאישור המפקח

מקרא :

- קו מים מתוכנן 6"
- קו מים מתוכנן 4"
- קו מים מתוכנן 2"
- קו מים קיים
- הידרנט 3" מתוכנן
- הידרנט 3" קיים
- מגוף קיים
- מגוף מתוכנן
- הכנה לבית 3"/2"

לפי פרט 1347-4/1347-3/1347-2/1347-1/1347/1346

תאריך	תמצה / שינוי

רשיון	ראשוני 04.03.2025	רמכרז	לביצוע

אתר	דיר אלאסד
פרויקט	מי הגליל
תוכן הגליון	תכנית שידרוג קו מים כביש 5

מספר תכנית / קובץ במחשב				תאריך: 23.12.2024	תכנן: שדא
מהדורה	כיון	מספר	סוג	קנ.: 1:500	שרטט: שדא
02	–	05	S-WAT	מספר פרויקט 12428	בקר: ראו
					אשר:

המבצע אחראי לבדיקת התכניות על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן ולמפקח . על המבצע לבקר את המידות וא לתקנן עי מדידה
התכנית תוגה רשוי עוד תכנון מים בעיר ואין לעשות בה כל שמוש לבד אשר המתכנן.

יעד תכנון מים בע"מ
יעד ד.נ. משגב מיקוד : 20155 טל . 04-9909007
email : tmy@netvision.net.il פקס. 04-9909344