כביש 1
כביש 3
כביש 4
כביש 10
כביש
19430
מחבר אופטי F-918606
FDH-474392
217234
142374
342339
275441
290690
122738
142371
142667
137660
142293
142296
142294
142664
217235
מחבר אופטי F-918605
FDH-474388
142666
142665
275478
202282
מחבר אופטי F-918604
227306
FDH-544868
Key Map
(without scale)
Scale 1:250

מקרא:

גבול תכנית	🟦
קו מקורות קיים	MEK
קו מים קיים	—
קו ביוב קיים	—
קו ביוב קיים לביטול	✕
קו ביוב מוצע גרביטציה	—
קו ביוב מוצע גרביטציה – PE	‡
שוחת ביוב קיימת	⊙
שוחת ביוב מוצעת	○
שיפוע-קוטר הקו / המרחק	⌀200 6.0% / L=22.9
קו מים מתוכנן – ע"י אחרים	—
קו ניקוז מתוכנן – ע"י אחרים	═

הערה:
לפני התחלת העבודה על הקבלן למדוד .I.L, .T.L של צנורות ביוב קיימים במקומות של ההתחברות המתוכננת ובמידה ויש אי-התאמה לפנות למתכנן ולמפקח לקבלת הנחיות לביצוע.

אין לחתחיל בביצוע העבודה בלי נוכחות פקוח חברת חשמל ובזק. חובת הקבלן לחזמין את הפקוח.

לפני התחלת העבודה על הקבלן לבדוק התאמת מצב קיים בשטח עם התכנון. במקרה של אי התאמה נא לפנות למתכנן לצורך קבלת הוראות לביצוע.

באחריות הקבלן לשמור על יציבות הבנינים והגדרות בזמן ביצוע העבודות

לפני התחלת העבודה על הקבלן להזמין למקום העבודה את כל הנציגים של השרותים התת-קרקעיים בתוואי הנחת הצנורות.

ביטול בור ספיגה – יש לרוקן את הבור ולמלא בחול מהודק

- **שוחות חדשות בתחום המגרשים הפרטיים יבוצעו בגבולות המגרשים בתאום עם בעל הנכס.**

שינוי מס׳		תאריך עדכון שינוי DATE	חתימה SIGNATURE
1	עדכון קו מים לאחר ביצוע	10.07.24	ליאלי

מי הגליל
תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

לעיון ○	למכרז ●	לביצוע ○
תאריך 03.05.2022	תאריך 19.12.2024	תאריך

שם הפרויקט: PROJECT NAME
דיר חנא
מתחם G
הנחת קווי ביוב

שם המזמין: PREPARED FOR:
תאגיד מי הגליל בע"מ

נושא הגליון: SUBJECT OF DRAWING
תנוחה 2

מס׳ פרויקט	מס׳ הגליון	קובץ
21-126-33	02	21126001.DWG

תאריך DATE	קנ"מ
03.05.2022	1:250

תכנן	שרטט	בדק	אישר
ויקטוריה	ויקטוריה	ראדי	ראדי

ראדי מסארוה מהנדסים יועצים בע"מ
הנדסת מים, ביוב וניקוז
כביש מס׳ 444, בניין MTM, טייבה 4040000
טל: 074-7026070 , פקס: 15374-7026070
office@radim-eng.co.il